

Rawicz dnia 30.04.2018 r

NLO-3821-01/PN/18

*Do wiadomości  
Wszyscy Wykonawcy*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Kompleksowa realizacja inwestycji w formule - zaprojektuj-wybuduj – polegającej na rozbudowie budynku głównego szpitala o 2-kondygnacyjny budynek wraz z 1-kondygnacyjnym łącznikiem w ramach projektu pn: „Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.”**”

Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. w odpowiedzi na zapytania Wykonawców udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1**

W związku z wymogiem zastosowania w centralach wentylacyjnych recyrkulacji i wraz z tym stosownych odstępstw i walidacji, czy Zamawiający będzie oczekiwał zastosowania jonizacji katalitycznej montowanej w centralach wentylacyjnych, zapewniającej dezynfekcję zarówno kanałów wentylacyjnych jak i pomieszczeń.

Powyższe rozwiązanie jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 r. W celu potwierdzenia skuteczności doborów należy dołączyć CE oraz PZH.

#### **Odpowiedź:**

**Tak. Należy uzyskać zgodę Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie recyrkulacji powietrza wentylacyjnego w salach operacyjnych.**

**Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dodatkowych dokumentów poza wymienionymi w SIWZ.**

#### **Pytanie nr 2**

W związku z nieprecyzyjnymi zapisami prosimy o doszczegółowienie czy ściany w salach operacyjnych mają być całościowo wyłożone panelami licowanymi szkłem i dzielone np. na dolną część jednolitą oraz górną z grafiką ?

Czy też może należy je wykonać np. do 110 cm wysokości ze stali kwasoodpornej , a powyżej panele licowane szkłem ?

**Odpowiedź: W salach operacyjnych przewidzieć panele ze stali kwasoodpornej z uwzględnieniem minimum dwóch paneli licowanych szkłem z grafiką.**

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy grafika ma być na wszystkich panelach czy tylko na wybranych? Jeśli tylko na wybranych to ile paneli powinno być z grafiką ?

#### **Odpowiedź:**

**Grafika powinna się znaleźć na panelach licowanych szkłem (minimum 2 sztuki) o wysokości 2/3 pomieszczenia.**



**Pytanie nr 4**

Prosimy o informację czy jest wymagana osłona radiologiczna ? Jeśli tak to prosimy o określenie grubości wkładki ołowiu .

**Odpowiedź: Wymóg zastosowania osłon radiologicznych wynikać będzie z projektu technologii medycznej.**

WICEPREZES ZARZĄDU

Ewa Kaźmieruk